



**COMUNE DI BERZO SAN FERMO:
RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO NEL TORRENTE BESCASOLO**

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede lo spostamento e la messa in sicurezza del collettore fognario presente nel Torrente Bescasolo. L'attuale collettore è posto nell'alveo del torrente, in posizione normativamente non consentita, ed ha subito danni a seguito di un evento calamitoso avvenuto nel 2016; l'intervento previsto completa quanto eseguito in via d'urgenza immediatamente dopo l'evento.

L'intervento consiste nello spostamento della tubazione nel tratto di monte per circa 280 m e in quello di valle per circa 260 m. Nel tratto centrale è previsto il consolidamento e la messa in sicurezza della tubazione e cassonetto in cls esistenti. Nell'ambito dell'intervento verranno rimossi i tratti di collettore dismessi e visibili in alveo.

OBIETTIVO

Eliminare, dove tecnicamente fattibile, tratti di fognatura comunale posati nell'alveo del torrente Bescasolo e, dove ciò non è possibile, mettere in sicurezza la tubazione rispetto ai fenomeni di erosione generati dal deflusso dell'acqua nel torrente.

QUADRO ECONOMICO

Importo complessivo intervento:	Euro 860.000,00 (IVA esclusa)
di cui	
Importo lavori a base d'appalto:	Euro 704.557,31
Somme a disposizione:	Euro 155.442,69 (IVA esclusa)