



COMUNE DI TREVIOLO

“REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO IN VIA CERESA E VIA DELLE NOCI”

DESCRIZIONE

Nella zona oggetto dell'intervento si sono verificati, nel recente passato, in concomitanza ad eventi meteorici di intensità considerevole, allagamenti che hanno interessato sia pubbliche infrastrutture sia proprietà private, derivati in particolare dall'esondazione di un sistema fognario di tipo misto inadeguato allo smaltimento delle portate eccezionali.

Il presente progetto prevede quindi il potenziamento del sistema fognario mediante la realizzazione di una nuova tubazione di diametro 1200 mm in C.A., per una lunghezza di 310,10 m, lungo la via delle Noci; realizzazione di un manufatto di sfioro con un prefabbricato in C.A. per la separazione delle acque di piena da recapitare nel canale scolmatore e le acque nere diluite da recapitare all'impianto di depurazione di Lurano, mediante la realizzazione di una tubazione in gres, diametro 500, mm per una lunghezza di m 398,00, lungo la strada laterale al canale citato, da connettere al collettore esistente in prossimità della via dei Senteruoli a Sud dell'abitato di Treviolo.

Inoltre si rende necessaria, nell'ambito dell'intervento, la realizzazione di un nuovo tratto di collettore fognario, da posare sullo stesso tracciato del collettore esistente in sostituzione dello stesso, con tubazioni in gres, diametro 500 mm, lunghezza di 90,50 m, per consentire la connessione del nucleo abitativo della via Ceresa al nuovo collettore fognario di via delle Noci.

INQUADRAMENTO

Problematiche di allagamenti degli abitati nelle zone a Sud del comune di Treviolo.

OBBIETTIVO

Evitare per il futuro il ripetersi degli episodi di allagamento degli abitati nelle zone a Sud del comune di Treviolo.

QUADRO ECONOMICO

Importo totale intervento:	Euro	833.000,00 (IVA esclusa)
di cui:		
Importo lavori a base d'asta:	Euro	641.100,00
Somme a disposizione:	Euro	191.900,00 (IVA esclusa)